

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.03201) บ้านสระประทีป - บ้านหนองกก อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ยาว 165 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1320 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 500,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
 - 5.2 แบบ ปร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
 - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายประเสริฐ แนนพกรัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 2. นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 3. นายกวิณสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เชาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------------|
| ส่วนราชการ | สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | | |
| ประเภทงาน | ประเภทงานทาง | | |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | | |
| โครงการ | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | |
| สถานที่ดำเนินการ | (อบจ.นม.03201) บ้านสระประทีป - บ้านหนองกก อำเภอสังขาม จังหวัดนครราชสีมา | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | | |
| ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน 1 แผ่น | ตามแบบเลขที่ |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | = 7 ก.พ. 2561 | | |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | 45 วัน | | |


| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| | | | | | Factor - F (พื้นที่ปกติ) |
| 1 | ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน) | - | 1.3074 | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| 2 | ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน) | 367,276.33 | 1.3624 | 500,373.44 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % |
| 3 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | - | 1.0700 | - | - เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| | | | | | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 500,373.44 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 500,000.00 | |
| ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน) | | | | | |

ปริมาณงาน 1,320.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 378.79 บาท / ตร.ม.


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



 (นายประเสริฐ นามพลกรัง) นายช่างโยธาอาวุโส



 (นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง) นายช่างโยธาชำนาญงาน




 (นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

| | |
|---------------------|---|
| โครงการ | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |
| สถานที่ดำเนินการ | (อบจ.นม.03201) บ้านสระประทีป - บ้านหนองกก อำเภอสิงสง จังหวัดนครราชสีมา |
| ประมาณราคา ณ วันที่ | 7 ก.พ. 2561 |
| ปริมาณงาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ยาว 165 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1320 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร |


| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|------------------------|---|-------|----------|--------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | งานโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | - กรุยทางถางป่า | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 1,320.00 | 11.07 | 14,612.40 | 1.3624 | 15.08 | 19,905.60 | |
| | - ดินถมบดอัดแน่น | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - ลูกเรียงบดอัดแน่น | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - หินคลุกบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 134.00 | 509.40 | 68,259.60 | 1.3624 | 694.01 | 92,997.34 | |
| | - ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - Pavement In - Place Recycling | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | งานผิวจราจร | | | | | | | | |
| | - Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 990.00 | 28.39 | 28,106.10 | 1.3624 | 38.68 | 38,293.20 | บนหินคลุก |
| | - Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | บนวัสดุผสม |
| | - Tack Coat | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม. | ตร.ม. | 990.00 | 180.03 | 178,229.70 | 1.3624 | 245.27 | 242,817.30 | บน Prime Coat |
| | - ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม. | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | บน Tack Coat |
| 3 | งานผิวไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | - Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 330.00 | 28.39 | 9,368.70 | 1.3624 | 38.68 | 12,764.40 | บนหินคลุก |
| | - Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | บนวัสดุผสม |
| | - Tack Coat | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม. | ตร.ม. | 330.00 | 180.03 | 59,409.90 | 1.3624 | 245.27 | 80,939.10 | บน Prime Coat |
| | - ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม. | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | บน Tack Coat |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | |
| | - สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 37.13 | 250.20 | 9,289.93 | 1.3624 | 340.87 | 12,656.50 | |
| 5 | งานอาคารระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว | ท่อน | - | - | - | - | - | - | |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | 367,276.33 | | ราคากลาง | 500,373.44 | |



 (นายประเสริฐ นามพลกรัง) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาอาวุโส



 (นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



 (นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

