

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2

- ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16101) บ้านเจริญผล - บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
- ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ยาว 155 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1240 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 500,000.00 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบ พร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
 - แบบ พร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
 - บัญชีรายการปริมาณงาน
 - แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายประเสริฐ แนมพลกรัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - นายกรวิมลสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายกิตติ เขาวนิต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน ประเภทงานทาง
 เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ (อบจ.นม.16101) บ้านเจริญผล - บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒7 ก.พ. 2561
 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F (พื้นที่ปกติ)
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	367,050.92	1.3624	500,072.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			500,072.29	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ปริมาณงาน 1,240.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 403.23 บาท / ตร.ม.


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



 (นายประเสริฐ แซ่มพลกรัง) นายช่างโยธาอาวุโส



 (นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



 (นายกวินสิทธิ์ เสตาร์ดนพันธ์) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ (อบจ.นม.16101) บ้านเจริญผล - บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ = 17 ก.พ. 2561

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ยาว 155 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1240 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,240.00	11.07	13,726.80	1.3624	15.08	18,699.20	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	126.00	658.39	82,957.14	1.3624	896.99	113,020.74	
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	930.00	28.45	26,458.50	1.3624	38.76	36,046.80	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	930.00	182.55	169,771.50	1.3624	248.71	231,300.30	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	310.00	28.45	8,819.50	1.3624	38.76	12,015.60	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	310.00	182.55	56,590.50	1.3624	248.71	77,100.10	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	34.88	250.20	8,726.98	1.3624	340.87	11,889.55	
5	งานอาคารระบายนํ้า								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน					367,050.92		ราคากลาง	500,072.29	

(นายประเสริฐ นามพลกรัง) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาอาวุโส

(นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	(อบจ.นม.16101) บ้านเจริญผล - บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ยาว 155 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12+0 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-						
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,240.00						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	126.00						
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-						
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-						
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	930.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	930.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	310.00						บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	310.00						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	34.88						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
รวมค่างานต้นทุน							ราคารวม		
							คิดค่างานเพียง		

ตัวอักษร (_____)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน _____ วัน
นับถัดวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ _____ วัน

ผู้เสนอราคา
(_____)
ตำแหน่ง _____