


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้หิน เชื่อมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 265 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1325 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **27** ส.ย. **2561** เป็นเงิน 500,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ธงภักดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. นายพัฒนาศักดิ์ แคมเกษม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายกิตติ เขาวนดี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง


โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ดำเนินการ	บ้านไผ่ หมู่ที่4 ตำบลจรเข้หิน เข้ม บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่1 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอบรบือ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	21 มิถุนายน 2561
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1325 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	59.63	250.20	14,919.43	1.3624	340.87	20,326.08	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					381,570.93		ราคากลาง	519,854.65	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	381,570.93
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
คิดค่างานเพียง	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000.00


 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายยงยุทธ ธงภักดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพัฒนศักดิ์ เข้มเกษม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ บ้านไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้หิน เข้ม บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1325 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดรีบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,325.00	3.46	4,584.50	1.3624	4.71	6,240.75	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรีบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	208.00	431.25	89,700.00	1.3624	587.54	122,208.32	
	- ชุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,325.00	28.44	37,683.00	1.3624	38.75	51,343.75	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	1,325.00	177.12	234,684.00	1.3624	241.31	319,735.75	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat