


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา เข้ม บ้านหนองโบสถ์ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,270,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **27** **ค.ย.** **2561** เป็นเงิน 1,270,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ลาล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
3. นายประสงค์ นิลวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

านุมัติ



(นายกิตติ เขาวนัฒ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา เข้ม บ้านหนองโบสถ์ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคา ณ วันที่ ๒ มิถุนายน 2561 ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2100 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ




ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,100.00	3.60	7,560.00	1.3624	4.90	10,290.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกตั้งบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกตั้งไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	105.00	587.36	61,672.80	1.3624	800.22	84,023.10	
2	งานผิวจราจร								
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,100.00	394.77	829,017.00	1.3624	537.83	1,129,443.00	
3	งานรอยต่อผิวจราจร								
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	207.10	3,727.80	1.3624	282.15	5,078.70	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	180.00	87.94	15,829.20	1.3624	119.81	21,565.80	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	350.00	78.27	27,394.50	1.3624	106.64	37,324.00	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	

พื้นที่ 2,100.00 ตร.ม. 945,201.30 TOTAL 1,287,724.60

ราคาเฉลี่ย 604.76 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	945,201.30
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
คิดค่างานเพียง	=	1,270,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 กรรมการฯ นายประสงค์ นิลวิเศษ นายช่างโยธาชำนาญงาน	 กรรมการฯ (นายไพรัตน์ ลาล้ำ) นายช่างโยธาอาวุโส	 ประธานกรรมการฯ (นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง) วิศวกรโยธาชำนาญการ
---	--	---