

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาย ทข.นม.3044 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ตำบลวังโรงใหญ่-แยก ทข.นม.4059 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร ทน 0.15 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 971 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 800,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 5.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ลาล้ำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
3. นายประสงค์ นิลวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เขาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก		
สถานที่ดำเนินการ	สาย ทช.นม.3044 บ้านหนองไทร หมู่ที่5 ตำบลวังโรงใหญ่ - แยก ทช.นม.4059 บ้านโคกเพชร หมู่ที่4 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	17 ก.ค. 2561	ส่วนราชการ	สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1040 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 971 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรุยทางวางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	6,240.00	3.60	22,464.00	1.3624	4.90	30,576.00	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกเรียงบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	971.00	608.76	591,105.96	1.3624	829.37	805,318.27	
3	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน					613,569.96		ราคากลาง	835,894.27	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	613,569.96
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
คิดค่างานเพียงตัวอักษร (แปดแสนบาทถ้วน)		800,000.00

พื้นที่ 6,240.00 ตร.ม.
 ราคาเฉลี่ย 128.00 บาท/ตร.ม.


 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

 (นายไพรัตน์ ลาล้า)
 นายช่างโยธาอาวุโส

 (นายประสงค์ นิลวิเศษ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการกำหนดราคากลาง