


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง หมู่ที่ 5
บ้านดอนตะหนิน ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 491,000 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. 2564 เป็นเงิน 491,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.2 นายจตุพงษ์ ปุงมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.3 นายธูปนพงศ์ สุขตัว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


อนุมัติ



(นายสมเกียรติ ต้นคิดตระกูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง) วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจตุพงษ์ ปุงมา) นายช่างโยธาอาวุโส


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธูปนพงศ์ สุขตัว) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.
 สถานที่ดำเนินการ เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะหนิน ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคา ณ วันที่ 1 ส.ค. 2564 ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|----------|
| 1 | งานโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | - กรุยทางวางป่า | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - ปรับเกรดคันทางเดิม | ตร.ม. | 825.00 | 3.54 | 2,920.50 | 1.3607 | 4.82 | 3,973.92 | |
| | - ดินถมบดอัดแน่น | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - ลูกรับบดอัดแน่น | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - หินคลุกไหล่ทาง | ลบ.ม. | 12.38 | 598.47 | 7,409.06 | 1.3607 | 814.34 | 10,081.51 | |
| | - ทราจรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 41.00 | 332.98 | 13,652.18 | 1.3607 | 453.09 | 18,576.52 | |
| 2 | งานผิวจราจร | | | | | | | | |
| | - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 825.00 | 387.17 | 319,415.25 | 1.3607 | 526.82 | 434,628.33 | |
| 3 | งานรอยต่อผิวจราจร | | | | | | | | |
| | - รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 5.00 | 206.85 | 1,034.25 | 1.3607 | 281.46 | 1,407.30 | |
| | - รอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contracsion Joint) | ม. | 65.00 | 85.84 | 5,579.60 | 1.3607 | 116.80 | 7,592.16 | |
| | - รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 165.00 | 69.74 | 11,507.10 | 1.3607 | 94.90 | 15,657.71 | |
| 4 | งานอาคารระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว | ท่อน | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 361,517.94 | TOTAL | | 491,917.46 | |

| | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 361,517.94 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 0.00 |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | 0.00 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2782 |
| คิดเป็นราคากลาง | ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | 491,000.00 |

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายจตุพงษ์ ปุงมา
 นายช่างโยธาอาวุโส
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายฐปนพงศ์ สุขตัว
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ