


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
	บ้านนายสำเภา ปอองสนาม - คลองยายหอมบ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง	
	เชื่อมบ้านศรีนิมิตร ตำบลดอนใหญ่ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เป็นเงิน 430,000 บาท	
4. ลักษณะงาน	ประเภทงานทาง	
	(โดยสังเขป) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร	
	หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	
	ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12 มี.ค. 2564	เป็นเงิน 447,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง		
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
6.2	บัญชีรายการปริมาณงาน	
6.3	แบบรายละเอียดการก่อสร้าง	
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1 นายอภิชาติ	น้อยแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
7.2 นายสุทิน	พรทังสี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายกวินสิทธิ์	เสตารัตนพันธ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


อนุมัติ




(นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ น้อยแสง) นายช่างโยธาอาวุโส


.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทิน พรทังสี) นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนายสำเภา ป้อมสนาม - คลองยายหอม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง เข้ม บ้านศรีนิมิตร ตำบลดอนใหญ่ อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	12 มี.ค. 2564
ปริมาณงาน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบรม.กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	760.00	10.43	7,926.80	1.3607	14.19	10,786.00	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	29.00	432.74	12,549.46	1.3607	588.83	17,076.05	
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	423.02	16,074.76	1.3607	575.60	21,872.93	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	760.00	371.90	282,644.00	1.3607	506.04	384,593.69	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	247.74	990.96	1.3607	337.10	1,348.40	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsn Joint)	ม.	64.00	135.09	8,645.76	1.3607	183.82	11,764.29	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-	
					328,831.74			447,441.35	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	328,831.74
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	447,441.35
คิดเป็นราคากลาง	=	447,000.00

ตัวหนังสือ (สีเส้นสีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 ----- (นายอภิชาติ น้อยแสง)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 ----- (นายสุทิน พรทังสี)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ----- (นายกวินสิทธิ์ เสตารदनพันธ์)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน