

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,156,800.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1884 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2564 เป็นเงิน 1,179,800.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายนิติศักดิ์ ดวงมณี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
7.2	นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3	นายภิรมย์ พรหมอิสาน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.		
สถานที่ดำเนินการ	สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคา ณ วันที่	15 ก.พ. 2564	ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองเฉลี่ยลิตรละ 25-25.99 บาท/ลิตร	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 314 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1884 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร		

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	1,884.00	13.92	26,225.28	1.3607	18.94	35,684.74	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	64.00	751.98	48,126.72	1.3607	1,023.22	65,486.03	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	94.00	672.01	63,168.94	1.3607	914.40	85,953.98	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,884.00	362.91	683,722.44	1.3607	493.81	930,341.12	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	238.62	4,295.16	1.3607	324.69	5,844.42	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	162.00	123.72	20,042.64	1.3607	168.35	27,272.02	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	314.00	68.57	21,530.98	1.3607	93.30	29,297.20	
					867,112.16			1,179,879.52	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	867,112.16
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	1,179,879.52
คิดเป็นเงินราคากลาง	=	1,179,800.00

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

อนุมัติ

(นายนิติศักดิ์ ดวงมณี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

Ekon

(นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Wun

(นายภิรมย์ พรหมอิสาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน