

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 330,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน งานชลประทาน
(โดยสังเขป) ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 70 เมตร ยาว 74 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 3.50 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1.5 พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่ง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 356,200.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายจตุพงษ์ ปุงมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - 7.3 นายธวัชชัย ทะยอม ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



(นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ




(นายจตุพงษ์ ปุงมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมเกียรติ ต้นคิดตระกูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



(นายธวัชชัย ทะยอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง ณ วันที่ - 2 ส.ค. 2564

ปริมาณงาน ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 70 เมตร ยาว 74 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.50 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1.5 พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
1	งานวางป่า								
	1.1 งานตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานขุดลอก								
	2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	8,734.00	ลบ.ม.	27.15	237,128.10	1.3357	36.26	316,732.00	
	2.2 งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขนส่ง								
	3.1 --	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	3.2 --	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานวางท่อระบายน้ำ								
	4.1 วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	48.00	ม.	616.82	29,607.36	1.3357	823.89	39,546.55	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					266,735.46		รวมราคากลางทั้งสิ้น		356,278.55
							คิดเป็นเงินงบประมาณ		356,200.00


ตัวหนังสือ (สามแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) .



(นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ



(นายจิตพงษ์ ปุ่งมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายรัชชัย ทะยอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียน
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนหินลาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เสนอราคา ณ วันที่	
ปริมาณงาน	ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 70 เมตร ยาว 74 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.5 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่ง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งาน ต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ค่า งาน ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาดำเนินการ		หมายเหตุ
							ราคาดำเนินการ ต่อหน่วย (บาท)	ราคาดำเนินการ (บาท)	
1	งานถมป่า								
	1.1 งานถมถาง	-	ตร.ม.						
	1.2 งานถมถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.						
2	งานขุดลอก								
	2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	8,734.00	ลบ.ม.						
	2.2 งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.						
3	งานขนส่ง								
	3.1ขนส่งระยะทางไม่เกิน 1 กม.	-	ลบ.ม.						
	3.2 -	-	-						
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	4.1วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	48.00	ม.						
		-	-						

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

รวมราคาดำเนินการทั้งสิ้น

คิดค่าดำเนินการเพียง

ตัวอักษร (_____)

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน _____ วัน

นับถึงวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ _____ วัน

ผู้เสนอราคา

(_____)

ตำแหน่ง _____