


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ 8
(สายรอบบ้านโคกแขวนพัฒนา) ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ เข้ม ตำบลพลกรัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
- 4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
5,070 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด
- 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 2,476,160.00 บาท
- 6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - 6.2 ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
 - 6.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
- 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 - 7.2 นายนิติศักดิ์ ดวงมณี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 นายภิรมย์ พรหมอิสาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ




(นายมงคลา นววิบูลย์กิจ โสภ)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



ประธานกรรมการ
(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



กรรมการ
(นายนิติศักดิ์ ดวงมณี) นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ
(นายภิรมย์ พรหมอิสาน) นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายรอบบ้านโคกแขวนพัฒนา) ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ เข็มตำบลพลกรัง อำเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา
 ราคากลาง ณ วันที่
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5070 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร


| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | ค่า Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--|-------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวจราจรเดิมแล้วบดอัดแน่น | ตร.ม. | 5,070.00 | 10.74 | 54,451.80 | 1.3607 | 14.61 | 74,092.56 | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | | |
| | - งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - งานดินตัด | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - งานพื้นทางหินคลุก | ลบ.ม. | 789.00 | 604.14 | 476,666.46 | 1.3607 | 822.05 | 648,600.05 | (ชนพททางถนน) |
| | - งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | คล) |
| | - งานซุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโค้ด | ตร.ม. | 5,070.00 | 31.04 | 157,372.80 | 1.3607 | 42.24 | 214,137.17 | บนหินคลุก |
| | - งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโค้ด | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | บนวัสดุผสม |
| | - งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. | ตร.ม. | 5,070.00 | 213.75 | 1,083,712.50 | 1.3607 | 290.85 | 1,474,607.60 | บน Prime Coat |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | บน Tack Coat |
| | - งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | บน Prime Coat |
| | - งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | บน Tack Coat |
| 5 | เครื่องหมายและหลักนำทาง | | | | | | | | |
| | - หลักนำทาง | หลัก | - | - | - | - | - | - | |
| | - หลักกิโลเมตร | หลัก | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | |
| | - เส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint | ตร.ม. | 190.13 | 250.20 | 47,570.53 | 1.3607 | 340.45 | 64,729.21 | |
| | - งานปั๊มสะท้อนแสง | ปั๊ม | - | - | - | - | - | - | |
| | - งาน Chatter Bar | แท่ง | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | งานป้ายจราจร | | | | | | | | |
| | - ป้ายจราจรชนิด -- | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - ป้ายจราจรชนิด -- | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | 1,819,774.09 | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 2,476,166.60 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|-------------------|---|
| โครงการ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต |
| สถานที่ดำเนินการ | บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายรอบบ้านโคกแขวนพัฒนา) ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ เข็มตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา |
| ราคากลาง ณ วันที่ | |
| ปริมาณงาน | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5070 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร |


| | | |
|---|---|--------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 1,819,774.09 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น | = | 2,476,166.60 |
| คิดเป็นราคากลาง | = | 2,476,160.00 |

ตัวหนังสือ (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)




 (นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



 (นายนิติศักดิ์ ดวงมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน



 (นายภิรมย์ พรหมอิสาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน