


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหมื่น หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสูงเหล็ก - ก.ม. 11 ถนนมิตรภาพ เชื่อมต่อตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,000,000.00	บาท	
4. ลักษณะงาน	ประเภทงานทาง		
(โดยสังเขป)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 711 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3555 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	17 ก.ย. 2564	เป็นเงิน	2,097,482.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.2	บัญชีรายการปริมาณงาน		
6.3	แบบรายละเอียดการก่อสร้าง		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายพงศ์ศรณ์ ต้นชนะศักดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
7.2	นายจตุพงษ์ ปุงมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
7.3	นายชาติชาย ชูจิตต์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	สายทางบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม - ก.ม. 11 ถนนมิตรภาพ เชื่อมต่อดำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	17 ก.ย. 2564
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 711 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3555 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม.	ตร.ม.	3,555.00	10.84	38,536.20	1.3607	14.75	52,436.21	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	71.00	545.16	38,706.36	1.3607	741.80	52,667.74	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	178.00	427.24	76,048.72	1.3607	581.35	103,479.49	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	3,555.00	358.21	1,273,436.55	1.3607	487.42	1,732,765.11	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	35.00	273.90	9,586.50	1.3607	372.70	13,044.35	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	310.00	156.06	48,378.60	1.3607	212.35	65,828.76	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	711.00	79.86	56,780.46	1.3607	108.67	77,261.17	
					1,541,473.39			2,097,482.84	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,541,473.39
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	2,097,482.84
คิดเป็นเงินราคากลาง	=	2,097,482.00

ตัวหนังสือ (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงศ์ศรณ์ ดิ้นชนะศักดิ์)	นายช่างโยธาอาวุโส
	กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพงษ์ ปุงมา)	นายช่างโยธาอาวุโส
	กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติชาย ชูจิตต์)	นายช่างโยธาอาวุโส