

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เขื่อม บ้านนาบ หมู่ที่ 5  
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 500,000 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
(โดยสังเขป) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ก.พ. 2565 เป็นเงิน 504,910 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอภิชาติ	น้อยแสง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
7.2 นายกวินสิทธิ์	เสตารัตนพันธ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายสุทิน	พรทังสี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ




(นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  
.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอภิชาติ น้อยแสง) นายช่างโยธาอาวุโส

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุทิน พรทังสี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ สายจากบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 ราคากลาง ณ วันที่ **9 ก.พ. 2565**  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.  
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบรม.กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน						-	-	
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ						-	-	
	- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	860.00	3.63	3,121.80	1.3607	4.94	4,247.83	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						-	-	
	2.2 งานไหล่ทาง						-	-	
	- ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	43.00	461.85	19,859.55	1.3607	628.44	27,022.88	
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต						-	-	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	280.83	12,075.69	1.3607	382.13	16,431.39	
3	งานผิวทาง						-	-	
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต						-	-	
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 เซนติเมตร ( ใช้ตะแกรงเหล็ก )	ตร.ม.	860.00	376.09	323,437.40	1.3607	511.75	440,101.27	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	247.91	1,983.28	1.3607	337.33	2,698.64	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	72.00	147.07	10,589.04	1.3607	200.12	14,408.50	
<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</b>					<b>371,066.76</b>	<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>		<b>504,910.54</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	371,066.76
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	504,910.54
คิดเป็นราคากลาง	=	504,910.00


ตัวหนังสือ ( ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน )



( นายอภิชาติ น้อยแสง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายช่างโยธาอาวุโส



( นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน



( นายสุทิน พรทังสี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน