

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายคลองซอย 4 ซ้ายแยกขวา) บ้านข่อยงาม หมู่ที่ 4 ตำบลตงใหญ่ ถึง บ้านกระซอน หมู่ที่ 1 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
(โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นมีที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2565 เป็นเงิน 503,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                 |            |         |                    |
|-----------------|------------|---------|--------------------|
| 7.1 นายสุรเชษฐ์ | สุพรรณกลาง | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| 7.2 นายธูปนพงศ์ | สุขตัว     | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| 7.3 นายจตุพงษ์  | ปุงมา      | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส  |


อนุมัติ




(นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง) วิศวกรโยธาชำนาญการ



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธูปนพงศ์ สุขตัว) วิศวกรโยธาชำนาญการ



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายจตุพงษ์ ปุงมา) นายช่างโยธาอาวุโส

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                     |                                                                                                                                                             |                                                           |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| โครงการ             | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                                                                |                                                           |  |
| สถานที่ดำเนินการ    | (สายคลองซอย4 ซ้ายแยกขวา) บ้านช้อยงาม หมู่ที่4 ตำบลคงใหญ่ ถึงบ้านกระซอน หมู่ที่1 ตำบลกระซอน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา                                 |                                                           |  |
| ประมาณราคา ณ วันที่ | 28 มี.ค. 2565                                                                                                                                               | ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา |  |
| ปริมาณงาน           | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด |                                                           |  |

| ที่                            | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน           | Fn                         | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------|
| 1                              | งานโครงสร้างทาง                              |       |        |              |                   |                            |                   |            |          |
|                                | - กรุยทางถางป่า                              | ตร.ม. | -      | -            | -                 | -                          | -                 | -          |          |
|                                | - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ              | ตร.ม. | 912.00 | 3.60         | 3,283.20          | 1.3607                     | 4.90              | 4,467.45   |          |
|                                | - ดินถมบดอัดแน่น                             | ลบ.ม. | -      | -            | -                 | -                          | -                 | -          |          |
|                                | - ลูกเรียงบดอัดแน่น                          | ลบ.ม. | -      | -            | -                 | -                          | -                 | -          |          |
|                                | - ลูกเรียงไหล่ทาง                            | ลบ.ม. | -      | -            | -                 | -                          | -                 | -          |          |
|                                | - ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต                    | ลบ.ม. | 46.00  | 313.73       | 14,431.58         | 1.3607                     | 426.89            | 19,637.05  |          |
| 2                              | งานผิวจราจร                                  |       |        |              |                   |                            |                   |            |          |
|                                | - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.                  | ตร.ม. | 912.00 | 361.82       | 329,979.84        | 1.3607                     | 492.33            | 449,003.57 |          |
| 3                              | งานรอยต่อผิวจราจร                            |       |        |              |                   |                            |                   |            |          |
|                                | - รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint ) | ม.    | 6.00   | 248.33       | 1,489.98          | 1.3607                     | 337.90            | 2,027.42   |          |
|                                | - รอยต่อเมื่อหดตามขวาง ( Contracsion Joint ) | ม.    | 72.00  | 135.75       | 9,774.00          | 1.3607                     | 184.72            | 13,299.48  |          |
|                                | - รอยต่อตามยาว ( Longitudinal Joint )        | ม.    | 152.00 | 73.48        | 11,168.96         | 1.3607                     | 99.98             | 15,197.60  |          |
| 4                              | งานอาคารระบายน้ำ                             |       |        |              |                   |                            |                   |            |          |
|                                | - วางท่อ คสล. ขนาด Ø -- ม. พร้อมยาแนว        | ท่อน  | -      | -            | -                 | -                          | -                 | -          |          |
| <b>รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</b> |                                              |       |        |              | <b>370,127.56</b> | <b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b> | <b>503,632.57</b> |            |          |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                                   | <b>370,127.56</b> |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม    | -                 |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | -                 |

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
|                                            | <b>1.3607</b>     |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | -                 |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น                        | <b>503,632.57</b> |
| คิดเป็นราคากลาง                            | <b>503,000.00</b> |

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคากลางทั้งสิ้น

คิดเป็นราคากลาง


ตัวหนังสือ (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)

  
 (นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ

  
 (นายรณพวง สุขตัว)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

  
 (นายจตุพงษ์ ปุงมา)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ