

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(อบจ.นม.18203) สุขาภิบาลสูงเนิน - โบราณสถานวัดธรรมจักรเสมาราม อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,350,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **28 เม.ย. 2565** เป็นเงิน 1,675,110.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ ตำแหน่ง นักบริหารงาน ระดับต้น
 - 7.2 นายนิติศักดิ์ ดวงมณี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 นายพนากร ชุนเกาะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนมติ




(นายสมเกียรติ ดันดิลกตระกูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) นักบริหารงาน ระดับต้น



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิติศักดิ์ ดวงมณี) นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนากร ชุนเกาะ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ (อบจ.นม. 18203) สุขาภิบาลสูงเนิน - โบราณสถานวัดธรรมจักรเสมาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง ณ วันที่ **28 เม.ย. 2565**

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(ขนาดกลาง)
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.	ตร.ม.	1,950.00	88.70	172,965.00	1.3607	120.69	235,353.48	(ชั้นพื้นทางหินคลุก)
	- งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิโค้ด	ตร.ม.	1,950.00	28.35	55,282.50	1.3607	38.58	75,222.90	บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,950.00	226.73	442,123.50	1.3607	308.51	601,597.45	บน Prime Coat
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
5	เครื่องหมายและหลักนำทาง								
	- หลักนำทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint	ตร.ม.	73.13	250.20	18,297.13	1.3607	340.45	24,896.90	
	- งานป้อนสะท้อนแสง	ป้อน	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Chatter Bar	แท่ง	-	-	-	-	-	-	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ดำเนินการ (อบจ.นม. 18203) สุขาภิบาลสูงเนิน - โบราณสถานวัดธรรมจักรเสมาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


ราคากลาง ณ วันที่ 28 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)			-	-	-	-	-	
	- ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน	ท่อน	8.00	67,800.00	542,400.00	1.3607	92,255.46	738,043.68	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,231,068.13	รวมราคากลางทั้งสิ้น		1,675,114.40	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,231,068.13
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	1,675,114.40
คิดเป็นราคากลาง	=	1,675,110.00


ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)



 (นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



 (นายนิติศักดิ์ ดวงมณี) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



 (นายพนาร ชุนเกาะ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน