


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ถนน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ เชื่อม บ้านคิมม่วง ไปบ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เป็นเงิน	500,000.00	บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 กย. 2560	เป็นเงิน	489,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.2	บัญชีรายการปริมาณงาน		
6.3	รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายณรงค์ สิงขรอาสน์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
7.2	นายประเสริฐ แนมพลกรัง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
7.3	นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



(นายณรงค์ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ



(นายประเสริฐ แนมพลกรัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


(นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ถนน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ เชื่อม บ้านคึมม่วง ไปบ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ เชื่อม บ้านคึมม่วง ไปบ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง ณ วันที่ 18 ก.ย. 2566

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,680.00	3.70	6,216.00	1.3624	5.04	8,468.68	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานพื้นทาง								
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	361.00	977.22	352,776.42	1.3624	1,331.36	480,622.59	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					358,992.42	รวมราคากลางทั้งสิ้น		489,091.27	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	358,992.42
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	489,091.27
คิดเป็นราคากลาง	=	489,000.00

ตัวหนังสือ (สีแสดแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)



(นายณรงค์ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายประเสริฐ แนมพลกรัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน