

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 900,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **-1 พ.ค. 2567** เป็นเงิน 893,570.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายภคพล	วชิระคงสุข	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
7.2 นายนิติศักดิ์	ดวงมณี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายพนากร	ขุนเกาะ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภคพล วชิระคงสุข) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติศักดิ์ ดวงมณี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนากร ขุนเกาะ) นายช่างโยธาชำนาญงาน




## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านหนองไม้ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านหนองไม้ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	- 1 พ.ค. 2567
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,572.00	3.67	5,769.24	1.3642	5.01	7,870.40	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	24.00	445.65	10,695.60	1.3642	607.96	14,590.94	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	79.00	411.64	32,519.56	1.3642	561.56	44,363.18	
4	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,572.00	362.86	570,415.92	1.3642	495.01	778,161.40	
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง ( Expansion Joint )	ม.	12.00	262.55	3,150.60	1.3642	358.17	4,298.05	
	- รอยต่อหดตามขวาง ( Contracision Joint )	ม.	132.00	130.55	17,232.60	1.3642	178.10	23,508.71	
	- รอยต่อตามยาว ( Longitudinal Joint )	ม.	262.00	58.14	15,232.68	1.3642	79.31	20,780.42	
					655,016.20			893,573.10	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	655,016.20
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	893,573.10
คิดเป็นเงินราคากลาง	=	893,570.00

ตัวหนังสือ ( แปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )

 ( นายกมล ชีระคงสุข )	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 ( นายนิติศักดิ์ ดวงมณี )	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ( นายพนากร ชุนเกาะ )	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน