

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 22302 บ้านซันตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน   ประเภทงานทาง  
(โดยสังเขป)   ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,016.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   7 พ.ค. 2567         เป็นเงิน         ~~493,200.00~~ บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายจตุพงษ์ ปุ้งมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2 นายอรรถพล สดโคกกรวด	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายกวินธร รักสุจริต	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

อนุมัติ

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

( นายอรรถพล สดโคกกรวด )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( นายกวินธร รักสุจริต )

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ                      ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 22302 บ้านซับตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ         ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 22302 บ้านซับตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง ณ วันที่         = 7 พ.ค. 2567

ปริมาณงาน                 ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,016.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	1,016.00	14.59	14,823.44	1.3642	19.90	20,222.14	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(ขนาดกลาง)
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	146.00	639.97	93,435.62	1.3642	873.05	127,464.87	
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(ชั้นพื้นทางหินคลุก)
	- งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	1,016.00	30.43	30,916.88	1.3642	41.51	42,176.81	บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	762.00	210.76	160,599.12	1.3642	287.52	219,089.32	บน Prime Coat
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	254.00	210.76	53,533.04	1.3642	287.52	73,029.77	บน Prime Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
5	เครื่องหมายและหลักนำทาง								
	- หลักนำทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint	ตร.ม.	28.58	290.00	8,288.20	1.3642	395.62	11,306.76	
	- งานปุมสะท้อนแสง	ปุม	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Chatter Bar	แท่ง	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร								
	- ป้ายจราจรชนิด --	-	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรชนิด --	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่าวัสดุต้นทุบทั้งสิ้น</b>					<b>361,596.30</b>	<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>		<b>493,289.67</b>	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 22302 บ้านชัยตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 22302 บ้านชัยตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	- 7 พ.ค. 2567
ปริมาณงาน	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,016.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	361,596.30
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	493,289.67
คิดเป็นเงินราคากลาง	=	493,200.00


ตัวหนังสือ ( สีแสดแก่หมึนสามพันสองร้อยบาทถ้วน )

  
 ( นายจตุพงษ์ ปุงมา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาอาวุโส

  
 ( นายอรรถพล สดโลกกรวด )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
 ( นายวินิธร รักสุจริต )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน