


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายจากถนนนายบัว พลอยกลาง ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย บ้านส้ม หมู่ที่2 ตำบลดอนชมพู อำเภอนนสูง เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 482,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 222 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 482,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอภิชาติ น้อยแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2 นายกวินสิทธิ์ เสดาร์ตันพันธ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานุกรงาน	กรรมการ
7.3 นายสุทิน พรทังสี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานุกรงาน	กรรมการ


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิชาติ น้อยแสง) นายช่างโยธาอาวุโส


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกวินสิทธิ์ เสดาร์ตันพันธ์) นายช่างโยธาชำนานุกรงาน


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุทิน พรทังสี) นายช่างโยธาชำนานุกรงาน


 (นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ถนนสายจากถนนนายบัว พลอยกลาง ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู อำเภอนนสูง เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายจากถนนนายบัว พลอยกลาง ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู อำเภอนนสูง เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง ณ วันที่ 26 มี.ค. 2568

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 222 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	1.1 งานพื้นทาง								
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	888.00	14.52	12,893.76	1.3642	19.80	17,589.66	
	1.2 งานไหล่ทาง								
	- ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	44.00	475.09	20,903.96	1.3642	648.11	28,517.18	
	1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	275.60	12,126.40	1.3642	375.97	16,542.83	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 เซนติเมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	888.00	334.18	296,751.84	1.3642	455.88	404,828.86	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	233.56	1,868.48	1.3642	318.62	2,548.98	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	70.67	124.74	8,815.37	1.3642	170.17	12,025.92	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					353,359.81	รวมราคากลางทั้งสิ้น		482,053.45	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 353,359.81

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

รวมราคากลางทั้งสิ้น = 482,053.45

คิดเป็นราคากลาง = 482,000.00

ตัวหนังสือ (สีเส้นแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(นายอภิชาติ น้อยแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกวิณสิทธิ์ เสดารัตนพันธ์)

นายช่างโยธาชำนานงาน

(นายสุทิน พรทังสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนานงาน