

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายบ้านโนนกระถิน หมู่ที่10 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนูก หมู่ที่4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 489,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 488,900.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอภิชาติ น้อยแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2 นายกวินสิทธิ์ เสดารัตนพันธ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสุทิน พรทังสี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ น้อยแสง)


นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกวินสิทธิ์ เสดารัตนพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทิน พรทังสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนสายบ้านโนนกระถิ่น หมู่ที่10 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนูก หมู่ที่4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายบ้านโนนกระถิ่น หมู่ที่10 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนูก หมู่ที่4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	28 มี.ค. 2568
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	1.1 งานพื้นทาง								
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)	ตร.ม.	900.00	14.52	13,068.00	1.3642	19.80	17,827.36	
	1.2 งานไหล่ทาง								
	- ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	45.00	475.09	21,379.05	1.3642	648.11	29,165.30	
	1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	275.60	12,402.00	1.3642	375.97	16,918.80	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 เซนติเมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	900.00	334.18	300,762.00	1.3642	455.88	410,299.52	
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	233.56	1,868.48	1.3642	318.62	2,548.98	
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	71.67	124.74	8,940.11	1.3642	170.17	12,196.09	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					358,419.64	รวมราคากลางทั้งสิ้น		488,956.05	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 358,419.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

รวมราคากลางทั้งสิ้น

= 488,956.05

คิดเป็นราคากลาง

= 488,900.00

ตัวหนังสือ (สีเส้นแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)



(นายอภิชาติ น้อยแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายวินสิทธิ์ เสดารัตนพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนานูงาน

(นายสุทิน พรทังสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนานูงาน